



Wasserseitige Arbeiten zur Instandsetzung der Ufermauer

Jagdschloss Glienicke

Herstellung einer der bestehenden Ufermauer vorgelagerten Unterwasserspundwand zur Sicherung der sanierungsbedürftigen Ufermauer.



01/2019 – 12/2020

Auftraggeber

Bezirksamt Steglitz – Zehlendorf

Eckdaten

- 870 m² Baustraße herstellen und nach Beendigung der Maßnahme rückbauen
 - Installation einer Schwingungsmesseinrichtung für die Dauer der Ausführung
 - Technische Bearbeitung / Kampfmittelsondierung / Baugrundsondierung
 - 88 m Unterwasserholzspundwand abschneiden
 - 194 t Stahlspundwand herstellen einer vorgelagerten Spundwand unterhalb des Wasserspiegels
 - 54,5 m³ Unterwasserbeton einbauen
 - 27 Stück Schrägmikropfähle bis zu Einzellängen von 29m einbauen
 - 105 m³ Nassbaggerung in der Baugrube
 - Montage Baken als Kennzeichnung der Unterwasserspundwand
-

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de