UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Stadt Vechta

Ausbau der Ortsdurchfahrt Langförden 1.BA



01/2020 – 12/2020

Im Rahmen der Dorferneuerung Langförden, wurden im Auftrag der Stadt Vechta die Fahrbahn und die Nebenanlagen der " Spredaer Straße / Lange Straße " K 256 / K 257 in der Ortsdurchfahrt Langförden ausgebaut.
Die Baumaßnahme umfasste die Arbeiten für die Regenwasser – und Schmutzwasserkanalisation, die Um- bzw. Neuverlegung der Versorgungsleitungen sowie die Neugestaltung der Fahrbahn und der Nebenanlagen.

Während der gesamten Bauzeit waren die vorhandenen Regen- und Schmutzwasserkanäle dauerhaft in Betrieb.

Auftraggeber	Stadt Vechta
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Tief- und Rohrleitungsbau Nordwest
Eckdaten	6.000,00 m³ Erdarbeiten
	200,00 m Wasserhaltungsarbeiten
	50,00 m Drainageleitung
	450,00 m Regenwasserkanal DN 150-DN 600
	100,00 m Schmutzwasserkanal DN 150 - DN 200
	330,00 m Schmutzwasserdruckrohrleitung PEHD DN 200
	6.500,00 m² Pflasterflächen
	300,00 m² Plattenverbau
	11.000,00 m² Schottertragschicht
	840,00 m² HGT-Tragschicht

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de