UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Betonsanierung Kreishaus des Landkreis Osnabrück

1980/1984 wurde das Hauptgebäude des Kreishauses Nahne des Landkreises Osnabrück als Stahlbeton-Skelett-Konstruktion errichtet. An tragenden Stahlbetonelementen im Bereich der äußeren Balkone sowie auch innen sind Bauwerksschäden aufgetreten.



05. September 2011 – 30. November 2011

Auftraggeber	Landkreis Osnabrück, Fachdienst Schulen, Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft - Abteilung Bauwerkserhaltung/Klebearmierung - Ammerländer Heerstr. 368, 26129 Oldenburg
Planung	Bauingenieure Weissenfels, Brückenort 21, 49565 Bramsche
Eckdaten	Mit den durchzuführenden Betonsanierung soll die Dauerhaftigkeit des Gebäudes sichergestellt werden.
Material	PCC-Mörtel als Betonersatz, Rissverfüllung mit EP-Harz, gem. Instandsetzungsrichtlinie, Sanierung von Dehnfugen, Verblendmauerwerk und des Sonnenschutzes

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de