
UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Containerhafen Wilhelmshaven

Erweiterung NORDFROST Seehafen-Terminal



08/2019 – 12/2020

Erweiterung des durch uns in mehreren Bauabschnitten erstellten Seehafen-Terminals am Containerhafen Wilhelmshaven als schlüsselfertige Gesamtleistung einschließlich Generalplanung. Es wurde ein vollautomatisches Hochregallager für Tiefkühlung bei – 28 °C und einer Grundfläche von 6.000,00 m² sowie 40,00 m Höhe errichtet. Hieran gliedern sich die tiefgekühlte Bereitstellungszone und Förderstrecke zur vollautomatischen LKW-Verladung mit insgesamt ca. 4.000,00 m² Grundfläche an. Weiterhin gehörten ein ca. 6.000,00 m² großer Frische- und Weißbereich für die Lebensmittelbearbeitung- und verpackung, nicht temperaturgeführte Lagerbereiche mit einer Grundfläche von ca. 1.500,00 m², sowie ein dreigeschossiges Verwaltungsgebäude und integrierte Sozialräume mit einer Geschossfläche von zusammen ca. 2.000,00 m² zum Leistungsumfang. Die Planung und Ausführung erfolgte nach höchsten Hygienestandards entsprechend IFS und weiterer internationaler Zertifizierungen.
Die Errichtung der ca. 10.000,00 m² umfassenden Außenanlagen als Schwerlastflächen bis Bauklasse 100/RStO sowie die Verlegung aller erforderlichen Medien gehörte ebenfalls zum Leistungsumfang.

Auftraggeber	NORDFROST GmbH & Co. KG		
Eckdaten	45.000,00	m³	Erdbewegung,
	18.100,00	m³	Ortbeton,
	850,00	St.	Stahlbetonfertigteile,
	35.000,00	m²	Isopaneelwände/Isopaneeldecken,
	8.000,00	m³	Boden- und Dachdämmung,
	18.200,00	m²	Dachabdichtung,
	220.000,00	lfdm	Kabel Elektro- und Datentechnik,
	10.000,00	m²	Außenanlagen in Pflaster-/Asphalt-/Betonbauweise bis Bauklasse 100/RStO.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de