UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Erweiterung Umspannwerk Kusenhorst in Haltern

Erweiterung des vorhandenen Umspannwerkes Kusenhorst in der Gemeinde Haltern am See für die Errichtung einer STATCOM-Anlage. Zur Erweiterung der Anlage wurden 2 Trafostände inkl. Brandschutzwände, 5 Stück Absetzfundamente für die neuen Trafos und diverse Geräte- und Portalfundamente errichtet.
Die Baumaßnahme wurde im gesamten Zeitraum unter den Bedingungen des laufenden Betriebes erweitert.



10/2018 – 05/2020

Auftraggeber	Amprion GmbH
Eckdaten	11.800,00 m³ Erdbewegung, 2.500,00 m Kabelgräben, 95,00 St. Gerätefundamente, 8,00 St. Portalfundamente, 560,00 m Kabelkanal, 150,00 m Gleisfahrbahn, 2,00 St. Trafostände, 5,00 St. Absetzfundamente, 550,00 m² Lärmschutzwand, 1.100,00 m Maschendrahtzaun.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de