UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Fassadensanierung C&A Oldenburg



25. Februar 2014 - 05. März 2014

Auftraggeber	Tecura-Grundstückverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft - Abteilung Bauwerkserhaltung/Klebearmierung - für die ZNL Berlin-Brandenburg in Wildau Ammerländer Heerstr. 368, 26129 Oldenburg
Eckdaten	Für die Fassadenneugestaltung der C&A Filiale in der Fußgängerzone von Oldenburg wird der Bestand vollständig zurückgebaut und neu errichtet. Hierfür werden die vorhandenen Kragarme des Stahlbetonskelett-Tragwerks teilweise gekürzt bzw. entfernt. Diese Änderungen führen dazu, dass 2 Endfelder der Durchlaufbinder nicht mehr standsicher sind und verstärkt werden müssen. Sie befinden sich „mitten“ in der Verkaufsfläche. So wurde eine Verstärkung direkt neben dem Verkauf der Kleidung erforderlich. Die Arbeiten wurden während der Verkaufszeiten ausgeführt.
Ausführung	Durch die Verstärkung der Unterzüge ist es nun möglich die Kragarme im Bereich der Fassade abzuschneiden.
Material	125 m CFK-Lamellen Sto S&P 150/2000 100/1,4 mm

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de