UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Gemeinde Visbek

Herstellung einer RW-Ablaufleitung und SW-Druckrohrleitung



01/2021 – 05/2021

Die Gemeinde Visbek plant die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“.
Im Zuge der Baumaßnahme wird sowohl eine Regenwasser-Ablaufleitung als auch eine Schmutzwasser-Druckrohleitung einschließlich der dazugehörigen Schachtbauwerke gebaut.
Die Anbindung der RW-Ablaufleitung erfolgt an den Vorfluter „Langenesch“ und die Anbindung der SW-Druckrohleitung erfolgt an die Bestandskanalisation im „Birkenwald“.

Auftraggeber	Gemeinde Visbek		
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Tief- und Rohrleitungsbau Nordwest		
Eckdaten	970,00	m²	Oberboden abtragen, fördern und später wieder einbauen
	3.123,00	m³	Boden lösen, laden und entsorgen
	2.030,00	t	Füllsand einbauen und verdichten
	300,00	t	Frostschutzschicht einbauen
	2.200,00	t	Lehmboden einbauen
	3.200,00	m²	Verbau
	2.050,00	m	SW-Druckrohrleitung PE 100 RL , DN 125 im Horizontal-Bohrverfahren
	300,00	m	SW-Druckrohrleitung PE 100 RL , DN 125 in offener Bauweise
	50,00	m	SW-Freigefälleleitung DN 200
	560,00	m	RW-Leitung DN 500 aus Beton in 1,5 bis 4,5m Tiefe
	10,00	St	Betonschächte DN 1000 in RW-Leitung
	4,00	St	Fertigteilschächte für Armaturen in SW-Leitung
	28,00	St	Dränageleitungen

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de