
UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Einbau Dalben für Steganlage im Lausitzer Seenland

Bergheider See

Einbau von 9 Dalben für eine Steganlage auf dem Bergheider See, einem ehemaligen Braunkohletagebau einschließlich An- und Abtransport der schwimmenden Technik über den Landweg über eine eigens hierfür hergestellte Verladerampe am Seeufer.



04/2017 – 07/2017

Auftraggeber	SGL Spezial- und Bergbauserviceges. Lauchhammer mbH
Eckdaten	- Herstellung, Vorhaltung und Rückbau einer Verladerampe - An-/Abtransport der schwimmenden Technik über den Landweg - Vermessungsarbeiten einschließlich Herstellung eines Schnurgerüstes auf dem See - Lockerungsbohrungen Ø 400 mm - Einbau 9 Dalben Ø 711 × 30 mm, L= 15,0 bis 16,30 m

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de