
UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Containerhafen Wilhelmshaven

Neubau einer vierspurigen Hauptzufahrt mit Pförtnergebäude



04/2020 – 08/2020

Planung und Neubau einer vierspurigen Hauptzufahrt in Betonbauweise, PKW-Stellflächen für Besucher, sowie einem Pförtnergebäude in Massivbauweise und einer Pfosten-Riegel-Fassade. Besonderheit bei diesem Projekt ist die installierte Kennzeichenerkennung zur Erteilung von automatischen Ein- und Ausfahrtsberechtigungen für angemeldete Fahrzeuge.
Der Umzug des Pförtners inkl. des FIBS und der Brandmeldezentrale auf dem Gelände wurde im laufenden Betrieb realisiert.

Auftraggeber	NORDFROST GmbH & Co. KG	
Eckdaten	77,00	m² Pförtnergebäude nach EnEV-Nachweis,
	125,00	m Regenwasserkanal Betonrohre bis DN400,
	950,00	m Bordanlagen,
	7,00	St. Lichtmasten bis 12,00 m LPH,
	946,00	m² Pflasterflächen,
	2.100,00	m² Betonfahrbahn BK100,
	5,00	St. Schrankenanlage,
	315,00	m Stabgitterzaun.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de