UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

OHG FEGRO / SELGROS Cash & Carry GmbH & Co.

Neubau Großhandelszentrum FEGRO/ Selgros in Wiefelstede/ Metjendorf,



03/2014 – 12/2014

Los 2 Außenanlagen und Tiefbau

Auf dem Gelände des noch bestehenden Marktes aus den fünfziger Jahren errichtet die OHG FEGRO / SELGROS Cash & Carry GmbH & Co. einen neuen Großmarkt.

Gegenstand des Auftrages sind u.a. ca. 20.000 m³ Boden auszukoffern und abzufahren, dazu gehört auch die Herstellung der Fundamentsohlen. Weiterhin sind Bestandsflächen aus Asphalt- und Pflasterbefestigungen zurückzubauen.

Außerdem ist ein Regenwasserkanal aus Beton und ein Schmutzwasserkanal inkl. der Grundleitungen innerhalb des Gebäudes herzustellen. Es werden ca. 35 RW- und SW- Kanalschächte gesetzt sowie 2 Pumpstationen DN 1500 und eine Abscheideranlage NS10 mit 2.000 ltr. Schlammfang.

Die Wiederherstellung der Flächen in Asphaltbauweise beträgt ca. 13.500 m² und in Pflasterbauweise ca. 4.000 m².

Die Herstellung des Unterbaus aus einer Schottertragschicht innerhalb des Gebäudes beträgt ca. 14.500 m².

Eckdaten

20.000,00	m³	Erdbau
10.000,00	m²	Rückbau der Bestandsflächen aus Asphalt und Pflasterbefestigungen
13.500,00	m²	Flächen in Asphaltbauweise
4.000,00	m²	Flächen in Pflasterbauweise
14.500,00	m²	Schottertragschicht innerhalb des Gebäudes
3.500	m²	Profilierungen der Außenanlage
1.060	m	Regenwasserkanal aus Beton
1.680	m	Schmutzwasserkanal inkl. Grundleitungen innerhalb des Gebäudes mit der dazugehörigen Abläufe aus Edelstahl (31 Stck) und Guss (15 Stck)
35	St.	RW- und SW- Kanalschächte
2	St.	Pumpstationen DN 1500
1	St.	Abscheider Anlage NS10 mit 2.000 ltr. Schlammfang

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de