UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Neubau Milchtrocknung in Zeven

Neubau von Europas derzeit größter Sprühtrocknungsanlage zur Herstellung von Milchtrockenpulver mit einem Produktionsvolumen von 8,00 to Milchpulver pro Stunde.
Der Auftrag umfasste die Herstellung des Rohbaus einschließlich Entwässerungsleitungen für Regen- und Industrieabwasser für die Bauteile.



11/2013 – 01/2015

Auftraggeber	DMK Deutsches Milchkontor GmbH		
Eckdaten	16.200,00	m²	Oberflächenfertige Betonböden mit erhöhten Anforderungen und Bauteilstärken bis 2,50 m,
	32.000,00	m³	Transportbeton,
	4.150,00	m³	Bewehrungsstahl,
	50,00	St.	Stahlbetonfertigteilstützen,
	210,00	St.	Stahlbetonfertigteilbinder (bis 50,00 to Einzelgewicht),
	13.000,00	m²	Stahlbetonfertigteilwand und Deckenplatten,
	270,00	lfdm	Stahlbetonfertigteilsockel,
	7.000,00	m²	Element- und Ortbetondecken in Bauteilstärken bis 45,00 cm und Geschosshöhen bis 14,50 m,
	1.200,00	m²	Ortbetonwände,
	800,00	m²	Mauerwerk,
	3.400,00	m²	Putz.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de