UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Neubau Verdichterstation Zeelink in Würselen

Planung und Ausführung der schlüsselfertigen Errichtung von 14 Gebäuden für den Neubau einer Verdichterstation inklusive TGA-Gewerke.

Die Ausführung erfolgte unter hohen Sicherheitsbestimmungen.



03/2019 – 08/2020

Auftraggeber	Zeelink GmbH & Co. KG, vertreten durch die Open Grid Europe		
Eckdaten	4.100,00	m³	Ortbeton,
	879,00	to	Bewehrungsstahl,
	3.600,00	m²	Wandplatten als Vollfertigteile,
	1.250,00	m²	Spannbetonhohldielen,
	1.750,00	m²	Hohlkammerwände,
	64.500,00	lfdm	Kabel Elektro- und Datentechnik,
	1,00	St.	Heizgasregelanlage,
	3,00	St.	Krananlagen, Heizungs-, Klima- u. Lüftungstechnik.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de