UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Sanierung der Landemole Knock in Emden



06/2015 – 12/2015

Sanierung der nördlichen und südlichen Kajenkante durch Ausbetonieren der Trägerwand und Herstellung eines Stahlbetonholmes mit abschließender Flächenbefestigung.

Auftraggeber	Aktien-Gesellschaft „Ems”		
Eckdaten	250,00	m²	Sauberkeitsschicht (C 12/15),
	550,00	m³	Beton (C 35/45),
	200,00	m³	Stahlbetonholm (C 35/45),
	95,00	to	Bewehrungsstahl,
	15,00	St.	Bauwerksfugen in Stahlbeton,
	600,00	m³	Bodenaushub,
	300,00	m²	Großflächenplatten aufgenommen und neu verlegt,
	50,00	m	Einbau Katenschutzprofile in Stahlbetonholm,
	6,00	St.	Montage von Pollern und Steigeleitern,
	250,00	m	Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de