UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Spülrohrleitungsrückbau Steenfelde 2.BA S1 bis S5

Das Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee hat in den Jahren 2017 bis 2021 Emsschlick in einer ca. 110 ha großen Fläche im Steenfelder Hammrich der Mörtestraße (2. Bauabschnitt) eingespült.
Dafür wurden die entsprechenden Flächen vorbereitet, eingedeicht und erforderliche Einspülbauwerke sowie Rohrleitungen installiert.
Die zu bespülende Fläche wurde in 5 Einzelspülfelder S1 bis S5 untergliedert. Bestandteil der Maßnahme ist der Rückbau der Spül-und Rückwasserleitung für die Felder S1 bis S5.



10/2021 – 12/2021

Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Tief- und Rohrleitungsbau Nordwest		
Eckdaten	4.621,00	m	Rückbau Spülrohrleitung DN 500
	4.227,50	m	Rückbau Rückwasserleitung DN 500
	25,00	St	Rückbau Einlaufbauwerke
	28	St	Abtransport Schiebergruppen
	7	St	Abtransport Verteilerkästen

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de