
UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Design and construction of Berth 1, Extension of Berth 2, 3 Monopiles at Montego Bay Freeport

Montego Bay Freeport



05/2018 – 03/2019

Die Firma TAGU hat auf Jamaika als Generalunternehmer die Herstellung einer 360m langen Kaimauer als gemischte, rückverankerte Stahlspundwand ausgeführt.
Im Auftrag war ebenfalls die Verlängerung der Liegeplätze durch einen Dalbenliegeplatz, sowie die anschließende Ausrüstung der Kaje mit Fendern, Pollern, Steigeleitern und Holmabdeckung enthalten.
Die Personal- und Gerätemobilisierung erfolgte von Deutschland aus.

Technische Daten:

Hauptleistungen/ -massen:

- Tragbohlen HZ 880 138 Stk.
- Füllbohlen AZ 18-700 140 Stk.
- Schrägpfähle HP 600-158 128 Stk.
- Dalben d= 1.620mm 3 Stk.
- Fender, Poller, Steigeleitern, Holmabdeckung

Auftraggeber	Port Authority of Jamaica
Auftragnehmer	TAGU, Tiefbau GmbH Unterweser, Oldenburg
Eckdaten	360m gemischte, rückverankerte Stahlspundwand

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de