UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Neubau der Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf

Bei der Schleuse handelt es sich um einen Wiederaufbau in Massivbauweise um die Entwässerung des Sietlandes sicherzustellen und den Küstenschutz auf ein zukunftssicheres Niveau zu bringen. Neben der Schleuse und einem Pumpwerk ist auch ein Betriebsgebäude zu errichten, der Deich im Nahbereich höhenmäßig anzupassen, Flügelwände zu rammen, eine Brücke, ein Bootsanleger und Dammtafellager zu errichten.



08/2018 – 04/2022

Auftraggeber	NLWKN Stade		
Auftragnehmer	ARGE Hadelner Kanalschleuse - Ludwig Freytag GmbH & Co. KG / Tiefbau GmbH Unterweser		
Eckdaten	ca. 16.000	m³	Nassbaggerarbeiten
	ca. 1.900	t	Spundwände AZ 24-700, AZ 46-700N AZ 36-700N, AZ 12-700, PU12
	46	Stck.	Herstellung von VM-Pfählen
	ca. 5.000	t	Abbruch alte Schleuse
	ca. 15.000	m³	Bodenbewegung Schleuse
	ca. 4.800	lfm	Bohrverpresspfähle GEWI 63,5mm
	ca. 5.500	m³	Beton
	ca. 17.400	m²	Deichbauflächen bearbeiten
	ca. 3.000	m²	Sohlsicherung vor und hinter der Schleuse

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de