UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Neubau einer Vorplattung am Bontekai Wilhelmshaven

Der Bontekai im Wilhelmshavener Binnenhafen stammt aus dem Jahre 1938 und seit langer Zeit zeigten sich deutliche Beschädigungen der vorhandenen Spundwand im Bereich der Wasserwechselzone. Ausspülungen haben den Kaikopf teilweise unterhöhlt.
Aus diesem Grunde haben sich die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH entschieden, die Uferwand auf der gesamten Länge über ca. 500 m mit einer Vorplattung zu versehen. Den Zuschlag für die Arbeiten erhielt die TAGU im August 2006.



Februar 2007 bis Mai 2007

Auftraggeber	Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH
Auftragnehmer	TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg
Eckdaten	750 m³ Stahlbeton 250 t Rammträger 2.450 m Verpresspfähle

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de