UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

39 Stahlrohre für Steganlage von Hausbooten

Neubau Steganlage Lankenauer Höft



03/2022 – 07/2022

Das „Lankenauer Höft“ in Bremen bietet seit 2022 eine einzigartige Übernachtungsmöglichkeit auf fest verankerten Hausbooten, ausgestattet mit stilvollen Designermöbeln.
Die 20 Hausboote sind befestigt an 39 Stahlrohren mit einem Durchmesser von 61 cm, die durch eine Steganlage miteinander verbunden sind.

Der Firma Tiefbau GmbH Unterweser wurde 2022 der Auftrag erteilt, diese 39 Haltepfähle maßgenau unter Zuhilfenahme einer Rammführung im Rüttelverfahren im Bereich zwischen dem Lankenauer Höft und der Weserinsel einzubauen.

Die Besonderheit bei diesem Projekt bestand darin, dass aufgrund der geringen Wasserstiefen im Neustädter Hafen in Bremen teilweise nur bei Hochwasser gearbeitet werden konnte.

Auftraggeber	LH10 GmbH, Hamfhofsweg 133, 28357 Bremen
Auftragnehmer	Tiefbau GmbH Unterweser, Ammerländer Heerstraße 368, 26129 Oldenburg
Eckdaten	- 35 Stahlrohre DN 610 × 12,5 mm, S 355, Länge 21,50 m - 4 Stahlrohre DN 610 × 12,5 mm, S 355, Länge 8,00 m

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de