UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Norderweiterung Pier III in Rostock



März 2010 bis Mai 2012

Ufersicherung, Geländeauffüllung und Konsolidierungsmaßnahmen für eine Flächenerweiterung von 12,5 ha zur Nutzung durch die Firma Liebherr.

Technische Daten:	
Hauptleistungen / -massen:	
Spundwand und Pfähle	ca. 9.400 t
Bohrverpresspfähle	ca. 140 Stück
Klappanker	ca. 320 Stück
Kajenausrüstung, Fender etc.	
Bodenaustausch (Bohrverfahren)	ca. 1.000 m
Sand baggern und einbauen	ca. 1.500.000 m³
Vertikaldrainagen	ca. 1.200.000 m
Deckwerksausbau	ca. 10.000 t
Deckwerkseinbau	ca. 7.000 t

Auftraggeber	Hafen — Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH
Auftragnehmer	Arbeitsgemeinschaft Norderweiterung Pier III: • TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg • F+Z Baugesellschaft mbH, Hamburg • Nordsee Naßbagger und Tiefbau GmbH, Bremen
Eckdaten	Ufersicherung, Geländeauffüllung und Konsolidierungsmaßnahmen
Auftragsvolumen	32,5 Mio. € (netto) - Anteil TAGU 7,5 Mio. €

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de