UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Offshore Basis Cuxhaven - Liegeplatz 9



März 2010 bis Dezember 2011

Errichtung einer Kaianlage (800 m) für den Umschlag von Massengütern und Fundamenten für Offshore Windenergieanlagen. Kombinierte schrägpfahlverankerte Rohrspundwand mit einem auf Ortbetonrammpfählen tiefgegründetem Stahlbetonüberbau und landseitiger Oberflächenbefestigung.

Technische Daten:	
Hauptleistung/ -massen:	
Spundwand und Pfähle	ca. 15.000 t
Ortbetonrammpfähle	ca. 10.600 m bzw. 378 Stü
Nassbaggerarbeiten	ca. 1.000.000 m³
Deckwerksausbau	ca. 115.000 m³
Beton liefern und einbauen	ca. 15.000 m³
Betonstahl, Kajenausrüstung, Fender etc.	ca. 2.450 t
Vertikaldrainagen	ca. 200.000 m

Auftraggeber	Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Niederlassung Cuxhaven
Auftragnehmer	Arbeitsgemeinschaft Östl. Erweiterung Offshore Basis Cuxhaven – LP 9: • F+Z Baugesellschaft mbH, Hamburg • Josef Möbius Bau AG, Hamburg • TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg • Heinrich
Eckdaten	Errichtung einer 800 m langen Kaianlage.
Auftragsvolumen	48 Mio. € (netto) - Anteil TAGU 8,75 Mio. € (25 % der Ingenieurbau-Arge)

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de