
UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Sanierung Pieranlage Fa. Wilmar in Brake



Januar 2016 bis Dezember 2017

Umbau einer Pieranlage, hier: Neubau einer Löschplattform mit Zugangssteg für Medienleitungen, Neubau Fachwerkstege für Festmacher- u. Löschtätigkeiten im Bereich der vorhandenen Anlegedalben 1-3 u. 4-7, Teilrückbau der alten Plattform.

Technische Daten:

Hauptleistungen/ -massen:

• Lieferung und Einbau von Gründungsrohren aus Stahl

12 Stck. Ø 914mm ×16,0mm, Länge 31,50m

4 Stck. Ø1067mm ×17,5mm, Länge 27,50m

6 Stck. Ø1016mm ×20,0mm, Länge 34,50m

• Herstellung einer Löschplattform aus Trägerprofilen und Gitterrosten, ca. 330m²

• Herstellung eines Zugangssteges in Stahlbauweise mit integrierter Rohrbrücke für Medienleitungen ca. 78,0m

• Herstellung von Festmacherstegen zwischen den Anlegedalben in Stahlbauweise ca. 145,0m

• Ausrüstung mit Spillwinden, Geländer und Beleuchtung

Auftraggeber	Wilmar Edible Oils GmbH, Brake
Auftragnehmer	TAGU, Tiefbau GmbH Unterweser, Oldenburg
Eckdaten	Umbau einer Pieranlage mit Löschplattform und Zugangssteg

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de